

# AFWERKSTAAT

project: 28 woningen, De Werf, Capelle aan den IJssel

datum: 02 juni 2022

## BEGANE GROND

### Entree / hal

Vloer : betonvloer met dekvloer  
Wanden : behangklaar  
Plafond : spuitwerk

### Meterkast

Vloer : betonvloer / meterkastplaat  
Wanden : onbehandeld  
Plafond : onbehandeld

### Toiletruimte

Vloer : tegels 30 x 30 cm of 15 x 15 cm  
(door koper te bepalen) en  
kunststeen dorpel onder de deur.  
Wanden : tegels 15 x 15 cm tot één tegel  
boven het inbouwreservoir toilet,  
daarboven behangklaar  
tegels niet strokend verwerkt  
Plafond : spuitwerk

### Trapkast

Vloer : betonvloer met dekvloer  
Wanden : onbehandeld  
Plafond : onbehandeld  
onderzijde trap wit gegrond

### Woonkamer / Keuken

Vloer : betonvloer met dekvloer  
Wanden : behangklaar  
Plafond : spuitwerk

## 1E VERDIEPING

### Overloop

Vloer : betonvloer met dekvloer  
Wanden : behangklaar  
Plafond : spuitwerk

### Badkamer

Vloer : tegels 30 x 30 cm of 15 x 15 cm  
(door koper te bepalen). indien  
koper 30 x 30 cm tegels kiest zal er  
ter plaatse van de douchehoek  
15 x 15 cm tegels worden geplaatst.  
kunststeen dorpel onder de deur.  
Wanden : tegels 15 x 15 cm tot plafond  
tegels niet strokend verwerkt  
Plafond : spuitwerk

### Slaapkamer(s)

Vloer : betonvloer met dekvloer  
Wanden : behangklaar  
Plafond : spuitwerk

## 2E VERDIEPING

### Slaapkamer(s)

Vloer : betonvloer met dekvloer  
Wanden : behangklaar  
Plafond : spuitwerk

### Technische ruimte

Vloer : betonvloer met dekvloer  
Wanden : behangklaar  
Plafond : spuitwerk

## 3E VERDIEPING

**Slaapkamer** *Blok A: bnr. 06 t/m 10*  
**Studio** *Blok B: bnr. 12, 14, 15, 17, 18 & 19*  
Vloer : betonvloer met dekvloer  
Wanden : behangklaar  
Plafond : spuitwerk

### Zolder (onbenoemde ruimte)

*Blok C: bnr. 20 t/m 28*  
Vloer : betonvloer met dekvloer  
Wanden : onbehandeld  
Dakkap: : onbehandeld