

AFWERKSTAAT

project: 46 appartementen, De Werf, Capelle aan den IJssel

datum: 02 juni 2022

ALGEMENE RUIMTEN

Entree en voorportaal begane grond

Vloer : Vloertegels 60 x 60 cm en t.p.v. entreedeur een schoonloopmat
Wanden : Metselwerk en glasvliesbehang met sauswerk
Plafond : Houten lattenplafond

Gang begane grond

Vloer : Vloertegels 60 x 60 cm tegels niet strokend verwerkt
Wanden : Glasvliesbehang met sauswerk
Plafond : Houten lattenplafond

Werkkast

Vloer : Tegels 60 x 60 cm
Wanden : Tegels 15 x 15 cm tot circa 210 cm daarboven spuitwerk tegels niet strokend verwerkt
Plafond : Spuitwerk

Technische ruimten en hydrofoorroimte

Vloer : Betonvloer met dekvloer
Wanden : Onbehandeld
Plafond : Onbehandeld

Stallinggarage

Vloer : Gevlinderde vloer ingestrooid met kwarts
Wanden : Houtenlatten wand en prefab beton
Plafond : Houtwolcement

Fietsenstalling

Vloer : Gevlinderde vloer ingestrooid met kwarts en t.p.v. deuren een schoonloopmat op de vloer
Wanden : Kalkzandsteenvellingblokken en deels houtenlatten wand
Plafond : Houtwolcement

Trappenhuis begane grond

Vloer : Vloertegels 60 x 60 cm
Wanden : Spuitwerk
Plafond : Akoestische plafondplaten en onbehandeld prefab beton

Neventrappenhuis begane grond

Vloer : Gevlinderde vloer ingestrooid met kwarts
Wanden : Spuitwerk
Plafond : Akoestische plafondplaten en onbehandeld prefab beton

Trappenhuis en neventrappenhuis verdiepingen

Vloer : Tapijt
Wanden : Spuitwerk
Plafond : Akoestische plafondplaten en onbehandeld prefab beton

Portaal / gang verdiepingen

Vloer : Tapijt
Wanden : Glasvliesbehang met sauswerk
Plafond : Spuitwerk en deels houtwolcement

APPARTEMENTEN

Meterkast

Vloer : Betonvloer
Wanden : Onbehandeld
Plafond : Onbehandeld

Hal

Vloer : Betonvloer met dekvloer
Wanden : Behangklaar
Plafond : Spuitwerk

Woonkamer / keuken

Vloer : Betonvloer met dekvloer
Wanden : Behangklaar
Plafond : Spuitwerk

Toiletruimte

Vloer : Tegels 15 x 15 cm of 30 x 30 cm (door koper te bepalen) kunststeen dorpel onder de deur.
Wanden : Tegels 15 x 15 cm tot één tegel boven het inbouwreservoir toilet daarboven behangklaar tegels niet strokend verwerkt
Plafond : Spuitwerk

Badkamer

Vloer : Tegels 15 x 15 cm of 30 x 30 cm (door koper te bepalen) kunststeen dorpel onder de deur.
Wanden : Tegels 15 x 15 cm tot plafond tegels niet strokend verwerkt
Plafond : Spuitwerk

Slaapkamer(s)

Vloer : Betonvloer met dekvloer
Wanden : Behangklaar
Plafond : Spuitwerk

Technische ruimte, berging en bijkeuken

Vloer : Betonvloer met dekvloer
Wanden : Behangklaar
Plafond : Spuitwerk

AFWERKSTAAT

project: 46 appartementen, De Werf, Capelle aan den IJssel

datum: 02 juni 2022

COMMERCIEËLE RUIMTE

Meterkast

Vloer : Betonvloer
Wanden : Onbehandeld
Plafond : Onbehandeld

Commerciële ruimte (verblijfsruimte)

Vloer : Betonvloer met dekvloer
Wanden : Behangklaar
Plafond : Onbehandeld

Toiletruimten en toilet voorruimte

Vloer : Tegels 15 x 15 cm of 30 x 30 cm
(door kopers te bepalen) en
kunststeen dorpel onder de deur
toilet voorruimte
Wanden : Tegels 15 x 15 cm tot plafond
tegels niet strokend verwerkt
Plafond : Onbehandeld

Technische ruimte

Vloer : Betonvloer met dekvloer
Wanden : Onbehandeld
Plafond : Onbehandeld